



Ⓢ = OHJAUS (DO)    Ⓜ = KÄYTTÖTILA (DI)    ⓐ = HÄLYTYS (DI)    ⓐ = SÄÄTÖ (AO)    Ⓜ = MITTAUS (AI)    ✚ = ALAKESKUSLIITYNTÄ    ✚ = OHJELMALIITYNTÄ




JR = JAKORASIA IP67, TÄYTTÖ VALUHARTSILLA (SU)

PL = PISTOLIITIN IP67 (LAITETOIMITUKSESSA)

ℒ = SU KAAPELOI

ℒℒ = KAAPELI LAITETOIMITUKSESSA



TÄYDELLINEN SÄÄTÖLAITETUNNUS SAADAAN LISÄÄMÄLLÄ KUVASSA ESITETTYYN TUNNUKSEEN KIINTEISTÖNUMERO 6xxx JA VAK-TUNNUKSEN NUMERO-OSA.

	Toimisto	Kohde	Sisältö	RAU	Keskus	Lehti
A 12.7.2024			SÄÄTÖKAAVIO PUMPPAAMOT PVPK01 JA JVPK01	Työ no 20410424.001	Piir no A6201	1/2
	Vastuullinen suunnittelija	Kiinteistönumero:		Päiväys 3.10.2022	Muutos A	

TOIMINTASELOSTUS

PERUSVESIPUMPPAAMO


Pumput PVPK01PU01 ja PVPK01PU02 käyvät oman ohjauskeskuksen ohjaamana pintakytkimen PVPK01LS01 asentotiedon perusteella. Veden pinnan noustessa käynnistysrajasta 1 käynnistyy ensimmäinen käyntivuorossa oleva pumppu. Mikäli veden pinta nousee edelleen, käynnistysrajasta 2 käynnistyy toinen pumppu. Pumppujen käynti loppuu kun pintakytkimen pysäytysraja on saavutettu. Pumpuilla on vuorottelukäyttö ja käyntiaikalaskurit. Huom! Mikäli käyntivuorossa oleva pumppu menee häiriöön/ ei käynnisty, niin lepovuorossa oleva pumppu käynnistyy.

JÄTEVESIPUMPPAAMO

Pumput JVPK01PU01 ja JVPK01PU02 käyvät oman ohjauskeskuksen ohjaamana pintakytkimen JVPK01LS01 asentotiedon perusteella. Veden pinnan noustessa käynnistysrajasta 1 käynnistyy ensimmäinen käyntivuorossa oleva pumppu. Mikäli veden pinta nousee edelleen, käynnistysrajasta 2 käynnistyy toinen pumppu. Pumppujen käynti loppuu kun pintakytkimen pysäytysraja on saavutettu. Pumpuilla on vuorottelukäyttö ja käyntiaikalaskurit. Huom! Mikäli käyntivuorossa oleva pumppu menee häiriöön/ ei käynnisty, niin lepovuorossa oleva pumppu käynnistyy.

Ohjelmoitavien hälytysten hälytysluokat, raja—arvot ja viiveet on esitetty erillisessä hälytyspisteiden ohjelmointiohjeessa.

LAITELUETTELO											
Count	Järjestelmä	Tunnus	Laite	Tyyppi	Alue	As.arvo	Hälytysrajat	Tekn.tiedot	Hankkii	Asentaa	HUOM.
1	JVPK01	LS01	PINTAKYTKIN	.	.	.	.	.	PU	PU	.
1	PVPK01	LS01	PINTAKYTKIN	.	.	.	.	.	PU	PU	.
1	JVPK01	LSA01	PINTAKYTKIN	.	.	.	.	.	PU	PU	.
1	PVPK01	LSA01	PINTAKYTKIN	.	.	.	.	.	PU	PU	.

	Toimisto	Kohde	Sisältö SÄÄTÖKAAVIO PUMPPAAMOT PVPK01 JA JVPK01	RAU	Keskus	Lehti	
A 12.7.2024							
	Vastuullinen suunnittelija	Kiinteistönumero:			Työ no 20410424.001	Piir no A6201	Muutos A
				Päiväys	3.10.2022		